I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Cargo:	**OPERARIO DE ARRIME, ENDAGUE Y CARGUE HORNO 2**
Trabajador:	
Departamento:	PRODUCCIÓN / PLANTA DE TRANSFORMACIÓN
Cargo del Jefe Inmediato:	Coordinador(a) de Producción (Jenny Andrea Martínez) / Operario Supervisor Línea de Extrusión
Nivel del Cargo:	Operativo de Planta
Personal a Cargo Directo e Indirecto:	No aplica (0 operarios a cargo)
Ubicación de Trabajo:	Kilómetro 2 Vía Mochuelo, Localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C.

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CARGO

Ejecutar con rigor técnico, eficiencia operativa, alto sentido de responsabilidad y apego estricto a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo todas las actividades operativas inherentes a la línea de extrusión en Ladrillos Ochoa Ltda.: retiro rítmico del bloque crudo en la mesa cortadora, descarte inmediato de material defectuoso hacia la banda de retorno, cargue y transporte ergonómico en carretillas ("zorras"), tendido y encarrado en patrón de espina de pescado en los patios de secado (reposo natural de 5 a 7 días), recolección y endague de bloque seco en vagonetas para el Horno Túnel #2 (asegurando la meta individual de 22 vagonetas semanales por trabajador: 4 vagonetas diarias de lunes a viernes y 2 los sábados), y la ejecución del deshorne, descargue de producto terminado y limpieza de vagonetas (garantizando la meta colectiva de 22 vagonetas diarias de lunes a viernes y 12 los sábados). Todo lo anterior, cumpliendo rigurosamente la jornada legal ordinaria de 42 horas semanales (Ley 2101 de 2021), la disponibilidad para trabajo suplementario (horas extras) y festivos autorizados con metas proporcionales, el filtro de calidad para sostener el estándar de mínimo 95% de producto conforme de primera, y la adherencia innegociable a las especificaciones técnicas de seguridad, prevención de riesgos mecánicos, ergonomía y autocuidado articuladas en el Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS PC-SST-4.2.3.4), las prohibiciones de planta, el uso exclusivo del acceso oficial (Km 2 Vía Mochuelo) y el Reglamento Interno de Trabajo (RIT).

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CARGO (METODOLOGÍA SMART)

- **Meta Individual de Arrime y Endague en Horno #2:** Cumplir de manera estricta y sin excepciones la meta individual de **cuatro (4) vagonetas diarias de lunes a viernes** y **dos (2) vagonetas los días sábados**, completando un total innegociable de **veintidós (22) vagonetas semanales arrimadas y endagadas por trabajador** (820 unidades de bloque por vagoneta con trabas simétricas de estabilidad y galgas técnicas de aireación).
- **Meta Colectiva de Deshorne y Limpieza de Vagonetas:** Garantizar como parte del equipo de deshorne la salida y descargue mínimo de **veintidós (22) vagonetas deshornadas diarias de lunes a viernes** y **doce (12) vagonetas deshornadas los días sábados**, operando los sistemas de aspiración de partículas y ejecutando la limpieza e inspección técnica de cada vagoneta antes de su reingreso al circuito.
- **Cumplimiento de la Jornada Laboral de 42 Horas Semanales (Ley 2101 de 2021):** Cumplir la jornada máxima legal de 42 horas a la semana conforme a la programación y distribución establecida por la Coordinación de Producción, registrando obligatoriamente el 100% de los ingresos y salidas en el reloj biométrico.
- **Disponibilidad para Trabajo Suplementario y Festivos con Metas Proporcionales:** Mantener plena disposición para atender convocatorias de trabajo suplementario (horas extras después de las 42 horas semanales), dominicales y días festivos previamente autorizados por la Coordinación de Producción, cumpliendo en cada una de estas jornadas con la meta de producción proporcional fijada según las horas laboradas.
- **Aseguramiento de Calidad Pre y Post-Cocción (Cero Defectos):** Realizar inspección visual continua para impedir el endague de bloques crudos húmedos (con menos de 5 a 7 días de reposo natural en patio), deformes, desportillados o rajados, contribuyendo directamente a la meta institucional de alcanzar mínimo un 95% de producto conforme de primera en la salida del Horno Túnel #2 (máximo 3% de segunda y 2% de chamote).
- **Autocuidado, Cero Accidentes y Respeto Absoluto a los Estándares de Seguridad (PTS PC-SST-4.2.3.4):** Portar de manera permanente e ininterrumpida la totalidad de los EPP obligatorios (casco con barbuquejo, gafas con protección lateral, respirador con filtro de polvos/sílice, protección auditiva tipo copa, botas con puntera de acero y guantes de carnaza/vaqueta). Aplicar con rigurosidad las técnicas biomecánicas de manejo manual de cargas (mantener la carga pegada al cuerpo, realizar el levantamiento exclusivamente con la fuerza de flexión y extensión de piernas, y ejecutar la tracción frontal del transporte sin halar jamás hacia atrás). Instalar de forma obligatoria las cuñas mecánicas de frenado sobre los rieles antes del cargue, verificar el gálibo estructural y acatar las Reglas de Oro innegociables del PTS PC-SST-4.2.3.3

PC-SST-4.2.3.3 - PTS OPERARIO DE ARRIME, ENDAGUE Y CARGUE HORNO 2 para eliminar el riesgo de atrapamientos, volcamientos o sobreesfuerzos.

- **Disciplina Operativa y Cuidado Patrimonial (Prohibiciones Innegociables):** Acatar la prohibición absoluta del uso de teléfonos celulares en zonas de producción, abstenerse de abandonar la fábrica durante la jornada de trabajo y utilizar única y exclusivamente el acceso oficial de la empresa ubicado en el Kilómetro 2 de la Vía Mochuelo, entendiendo que el tránsito por la cerca o accesos improvisados constituye falta grave y causal de despido inmediato por daño a la propiedad privada (Art. 62, Numeral 5 del C.S.T.).

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DETALLADAS POR PROCESO

A. Proceso de Conformación, Corte y Retiro de Bloque Crudo (Mesa de Salida)

1. **Inspección Preoperacional del Puesto:** Ubicarse frente a la mesa de corte con sus EPP completos (casco con barbuquejo, gafas, protección auditiva tipo copa, respirador con filtro para polvos inorgánicos/arcilla/sílice, botas con puntera y guantes mecánicos). Verificar que el radio de giro entre la mesa y la carretilla ("zorra") esté libre de obstáculos, lodo o chamote.
2. **Inspección de la Carretilla ("Zorra"):** Constatar la presión adecuada de neumáticos, lubricación de ejes, solidez de manilares y parqueo en terreno plano paralelo a la línea de salida.
3. **Retiro Rítmico de Bloque Crudo:** Posicionarse ergonómicamente frente a la mesa receptora con pies separados al ancho de hombros. Tomar cada bloque por los costados con ambas manos enguantadas una vez se detenga el brazo cortador, manteniendo los dedos y manos fuera de la línea de acción de los alambres de corte.
4. **Descarte Técnico de Rechazo en Crudo:** Inspeccionar visualmente cada unidad. Todo bloque con deformidades, rebabas excesivas, fisuras o descalibración dimensional debe ser separado de inmediato y colocado sobre la banda de retorno hacia la mezcladora, sin invadir zonas ciegas de la maquinaria en movimiento.
5. **Cargue y Estiba en Carretilla:** Flexionar las rodillas a 90° con espalda recta, girar pivotando con los pies (sin torsión de columna) y estibar los bloques sobre la plataforma de la carretilla desde el centro hacia los extremos, respetando estrictamente los límites máximos autorizados de altura y unidades para evitar volcamientos.

B. Proceso de Transporte y Encarrado en Patio de Secado Natural (5 a 7 Días)

1. **Tránsito Seguro de Carretillas:** Conducir la carretilla colocándose detrás del chasis, asiendo firmemente los manilares con las palmas hacia abajo e impulsando con la fuerza de las piernas con columna erguida. **Queda terminantemente prohibido halar la carretilla hacia atrás**. Transitar

exclusivamente por los senderos peatonales señalizados, manteniendo visibilidad frontal completa y cediendo siempre el paso a la maquinaria pesada (cargador y volquetas).

2. **Encarrado en "Espina de Pescado":** Posicionarse junto a la línea de tendido en el patio de secado natural. Doblar rodillas manteniendo la espalda recta para tomar los bloques y disponerlos sobre el suelo en patrón inclinado en espina de pescado.
3. **Colocación de Galgas de Separación:** Insertar las galgas técnicas espaciadoras entre bloques para abrir canales homogéneos de aireación y evitar el contacto plano entre piezas.
4. **Control del Tiempo de Reposo (5 a 7 Días):** Respetar y vigilar el ciclo de reposo natural de 5 a 7 días en patio. No manipular ni retirar material verde o húmedo antes de que complete el ciclo de deshidratación atmosférica requerido para resistir la cocción en el secadero y horno túnel.
5. **Orden y Aseo en Patios:** Al finalizar el ciclo de tendido, limpiar y barrer con pala y escoba los cascotes y residuos de arcilla seca, depositándolos en los puntos de recolección de chamote para reproceso en molienda.

C. Proceso de Arrime y Endague sobre Vagonetas para Horno Túnel #2 (Meta Individual: 22 Vagonetas/Semana)

1. **Selección Rigurosa de Bloque Seco:** Tras cumplirse los 5 a 7 días de reposo, inspeccionar pieza por pieza. Verificar solidez al tacto, consistencia estructural y ausencia total de fisuras, humedad retenida o desportilladuras. Cargar en carretilla y trasladar a la cabecera de rieles de vagoneta.
2. **Aseguramiento Mecánico en Rieles:** Antes de iniciar cualquier maniobra sobre la vagoneta refractaria, verificar e instalar obligatoriamente las **cuñas mecánicas de frenado** sobre la carrilera metálica para impedir cualquier desplazamiento accidental.
3. **Cumplimiento de la Meta Individual de Arrime y Endague:**
   - **De Lunes a Viernes:** Asegurar un rendimiento mínimo individual de **cuatro (4) vagonetas diarias** arrimadas y endagadas.
   - **Días Sábados:** Asegurar un rendimiento mínimo individual de **dos (2) vagonetas** arrimadas y endagadas.
   - **Meta Semanal:** Completar rigurosamente **veintidós (22) vagonetas semanales por trabajador**.
4. **Endague Técnico y Estiba Simétrica:** Subir a la plataforma con base firme y armar la vagoneta y seguir la secuencia desde la base refractaria de forma trabada y simétrica, colocando las galgas térmicas refractarias hasta completar exactamente **ochocientas veinte (820) unidades por vagoneta**. Verificar que la carga no sobrepase el gálibo estructural del horno ni presente inclinaciones peligrosas.
5. **Desbloqueo y Empuje Seguro:** Retirar manualmente las cuñas de riel. Para movilizar la vagoneta cargada hacia la antecámara del secadero artificial, posicionarse detrás del chasis y empujar

apoyando las manos exclusivamente en la estructura metálica inferior o parales de empuje (**prohibido empujar apoyando las manos directamente sobre las pilas de bloques endagados**).

D. Proceso de Deshorne, Descargue, Clasificación y Limpieza de Vagonetas (Meta Colectiva: 22 L-V y 12 Sáb)

1. **Cumplimiento de la Meta Colectiva de Deshorne:**
   - **De Lunes a Viernes:** Garantizar la evacuación, descargue y deshorne continuo de un mínimo de **veintidós (22) vagonetas diarias** entre el equipo de deshorne.
   - **Días Sábados:** Garantizar un mínimo de **doce (12) vagonetas diarias** deshornadas y descargadas entre el equipo de deshorne.
2. **Aspiración y Control Ambiental de Cenizas:** Encender y operar el sistema de recolección y campanas de aspiración localizada antes de deshornar, asegurando la retención de hasta el **90% del material particulado, polvos y cenizas residuales** de la combustión de carbón.
3. **Descargue Ergonómico y Clasificación de Calidad:** Esperar la curva de enfriamiento reglamentaria. Descargar los bloques utilizando guantes de carnaza y clasificarlos bajo el estándar de calidad:
   - **Producto de Primera:** Estibar sobre estibas o patios de producto terminado.
   - **Producto de Segunda:** Separar en zona de segundas autorizada.
   - **Chamote / Rechazo:** Depositar en el área de molienda para su reinserción en la fórmula (4% de recirculación).
4. **Inspección Técnica Integral de la Vagoneta Vacía:** Barrer la superficie refractaria y realizar inspección minuciosa de:
   - Estado de balineras y engrase de ejes.
   - Ausencia de fisuras o desalineación en ruedas de pestaña.
   - Integridad estructural del chasis metálico y bloques refractarios de piso.
   - Reportar inmediatamente al Supervisor o Jefe de Mantenimiento cualquier anomalía para evitar que una vagoneta defectuosa sea recargada con más de cuatro (4) toneladas.

E. Jornada Laboral, Programación de Turnos, Marcación Biométrica y Horas Extras

1. **Jornada Máxima Ordinaria Legal (42 Horas Semanales):** En concordancia con la Ley 2101 de 2021, la jornada ordinaria de trabajo es de **cuarenta y dos (42) horas semanales**, las cuales se cumplirán de conformidad con los turnos, horarios y planificaciones fijadas por la Coordinación de Producción y la Jefatura de Planta.
2. **Obligatoriedad del Registro Biométrico:** El trabajador está obligado a registrar personalmente su huella dactilar o rostro en el sistema biométrico en cuatro (4) momentos diarios:

- Inicio de la jornada laboral matutina.
- Salida al receso de almuerzo.
- Reingreso de la hora de almuerzo.
- Finalización formal de la jornada laboral.

  Sin registro biométrico no se autorizará ni liquidará ningún turno, hora extra, recargo ni pago de nómina.

3. **Disponibilidad para Trabajo Suplementario y Festivos con Metas Proporcionales:** En atención a la continuidad del proceso térmico en los hornos y el cumplimiento de las metas mensuales de fábrica (630.000 unidades), el trabajador acuerda prestar sus servicios en horarios adicionales (horas extras después de las 42 horas semanales) y laborar en días domingos o festivos cuando sea programado por la Coordinación de Producción. Cada turno adicional o festivo tendrá una **meta de producción proporcional a las horas laboradas**, la cual será vinculante y de obligatorio cumplimiento.

F. Prohibiciones Especiales en Planta, Cuidado Patrimonial y Faltas Graves Contractuales

1. **PROHIBICIÓN TOTAL DEL USO DE CELULAR EN ÁREAS OPERATIVAS:**

- Queda estrictamente prohibido portar, manipular o utilizar teléfonos celulares, audífonos, tabletas o dispositivos electrónicos dentro de cualquier área de producción de la planta (línea de extrusión, tolvas, molinos, mesas de corte, patios de secado, rieles, secaderos, hornos y patios de despacho).
- El uso del teléfono móvil **solo se permite en la hora de almuerzo y durante el tiempo formal de break**, y exclusivamente dentro de las áreas comunes destinadas para descanso (comedor / casino).

2. **PROHIBICIÓN DE SALIR DE LA FÁBRICA DURANTE LA JORNADA:**

- Prohibido salir o ausentarse de las instalaciones de la empresa durante el horario de trabajo programado.
- La salida no autorizada será catalogada como **abandono del puesto de trabajo y ausencia injustificada**, acarreando el descuento salarial del día y del dominical, además de la apertura de un proceso disciplinario.
- El trabajador únicamente está autorizado a salir de la planta durante su **hora de almuerzo**, debiendo registrar debidamente su salida y retorno en el biométrico.

3. **USO EXCLUSIVO DEL ACCESO OFICIAL Y PROHIBICIÓN SOBRE LA CERCA PERIMETRAL:**

- La planta de Ladrillos Ochoa Ltda. cuenta con **UN ÚNICO ACCESO OFICIAL, INGRESO Y SALIDA AUTORIZADO**, ubicado en el **Kilómetro 2 de la Vía Mochuelo** (Ciudad Bolívar, Bogotá D.C.). Es el único punto permitido para entrar o salir de las instalaciones.
- Queda terminantemente prohibido utilizar caminos improvisados, salidas no oficiales, o forzar, cortar, romper, vulnerar o saltar la **cerca perimetral** de la empresa.

- Toda persona que sea evidenciada ingresando o saliendo a través de la cerca o por accesos no autorizados incurrirá en una **falta gravísima**, considerándose un acto deliberado de **daño y deterioro a la propiedad privada de la empresa**.
- En virtud del **Artículo 62 (Literal A, Numeral 5) del Código Sustantivo del Trabajo**:*"Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas.*

V. MATRIZ DE CONTROL DE METAS OPERATIVAS Y RENDIMIENTO

Proceso / Actividad	Meta Estipulada	Modalidad	Estándar Técnico de Calidad	Filtro de Auditoría y Control	Consecuencia por Incumplimiento
Arrime y Endague sobre Vagonetas	**4 vagonetas/día** (Lunes a Viernes)**2 vagonetas** (Sábado)**Total: 22 vagonetas/semana**	**Individual (por trabajador)**	820 unidades/vagoneta, simetría, galgas térmicas, trabas y cuñas en riel. Material 100% seco (>5 días).	Inspección de vagoneta pre-secadero por la Coordinación de Producción.	Proceso disciplinario por bajo rendimiento (Art. 58 y 62 C.S.T.) y no pago de bonificación.
Deshorne y Limpieza de Vagonetas	**22 vagonetas/día** (Lunes a Viernes)**12 vagonetas** (Sábado)	**Colectiva (grupo de deshorne)**	Aspiración del 90% de partículas, clasificación (1.ª, 2.ª, chamote) y revisión técnica de vagonetas.	Planilla de Deshorne diaria firmada y alimentada en Brickops.	Llamado de atención grupal con copia a hoja de vida y reporte a Jefatura de Planta.
Retiro de Mesa de Corte	Rítmico continuo para evacuar **18.000 bloques/día** de corte	Cuadrilla de Extrusión	Descarte inmediato de unidades fisuradas a la banda de retorno; piezas conformes a zorras.	Muestreo visual en zorras y registro de unidades contabilizadas en vagoneta.	Amonestación por negligencia en el trato del material crudo.
Secado Natural en Patio	Reposo homogéneo de **5 a 7 días**	Colectiva / Individual	Encarrado en "espina de pescado" con galgas de	Inspección de humedad residual	Prohibición de cargue de material húmedo y sanción disciplinaria.

Proceso / Actividad	Meta Estipulada	Modalidad	Estándar Técnico de Calidad	Filtro de Auditoría y Control	Consecuencia por Incumplimiento
			separación; senderos limpios.	previa al cargue en zorras.	
Jornada Laboral y Puntualidad	**42 horas semanales** + extras autorizadas	**Individual**	Cumplimiento del 100% del horario programado. Marcación en 4 tiempos diarios.	Reporte Biométrico diario cruzado por Coordinación de Producción.	Descuento del día, pérdida del dominical remunerado y sanción del RIT.
Trabajo en Festivos / Extras	Meta proporcional al tiempo trabajado	**Individual**	Mismo estándar técnico de calidad (820 und/vag en endague; aspiración en deshorne).	Conciliación de producción suplementaria en sistema Brickops.	Suspensión de autorización para laborar horas extraordinarias o festivas.
Seguridad de Accesos e Instalaciones	**100% uso acceso Km 2 Mochuelo**	**Individual**	Cero tránsito por cerca perimetral; cero uso de celular en producción; cero salidas injustificadas.	Monitoreo por cámaras, supervisión de piso e informes de vigilancia.	**FALTA GRAVE: Despido con justa causa (Art. 62 Num. 5 C.S.T.)**.

VI. TABLERO DE INDICADORES DE GESTIÓN EXIGIBLES AL CARGO (KPIs)

#	Indicador (KPI)	Fórmula de Medición	Meta Exigible	Periodicidad	Responsable de Auditoría
1	**Cumplimiento Individual de Arrime y Endague**	(Vagonetas cargadas por trabajador en la semana / 22 vagonetas programadas) * 100	**100%** (22 vag/sem por trabajador)	Semanal	Coordinador(a) de Producción
2	**Cumplimiento Colectivo de Deshorne**	(Vagonetas deshornadas en el día / Meta diaria: 22 L-V o 12 Sáb) * 100	**100%** diario	Diaria	Coordinador(a) de Producción
3	**Calidad del Material Endagado (Cero Húmedos)**	(Vagonetas aprobadas sin rechazo / Vagonetas totales inspeccionadas) * 100	**100%** (0 vagonetas con bloque húmedo o desportillado)	Diaria	Coordinador(a) de Producción
4	**Cumplimiento de Jornada y Registro Biométrico**	(Marcaciones correctas en el biométrico / 4 marcaciones diarias programadas) * 100	**100%** de cumplimiento (42 h/sem)	Quincenal (cortes 15 y 30/31)	Analista Administrativo / Coordinación
5	**Cumplimiento de Metas en Festivos / Extras**	(Unidades producidas en jornada extra / Meta proporcional programada) * 100	**>= 100%** de la meta asignada	Por cada turno extra	Coordinador(a) de Producción
6	**Adherencia a Procedimientos Seguros (PTS) y EPP**	(Observaciones de trabajo seguro conformes / Total	**100%** de cumplimiento en EPP y reglas de oro	Semanal / Mensual	Coordinador SG-SST

#	Indicador (KPI)	Fórmula de Medición	Meta Exigible	Periodicidad	Responsable de Auditoría
		observaciones realizadas) * 100			
7	**Incidencias por Uso de Celular en Planta**	Número de llamados de atención por uso de celular en áreas productivas	**Cero (0) incidencias**	Diario / Continuo	Coordinación de Producción / SST
8	**Integridad de Accesos y Respeto Perimetral**	Número de ingresos/salidas no autorizadas o vulneración a cercas	**Cero (0) eventos** (Tolerancia Cero)	Continuo	Coordinación de Producción / SST

VII. PERFIL DEL CARGO Y COMPETENCIAS REQUERIDAS

- **Formación Académica:** Educación Básica Secundaria o Bachiller Académico. Certificación o capacitación en manejo seguro de cargas o manufactura industrial (deseable).
- **Experiencia Laboral:** Mínimo seis (6) meses de experiencia en labores operativas de plantas industriales, ladrilleras, cerámicas, minería, construcción o trabajo pesado.
- **Conocimientos Técnicos Indispensables:**
  - Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS PC-SST-4.2.3.3: PC-SST-4.2.3.3 - PTS OPERARIO DE ARRIME, ENDAGUE Y CARGUE HORNO 2): dominio pleno de las especificaciones de seguridad operativa, técnicas de levantamiento y manipulación biomecánica de cargas, instalación técnica de cuñas de frenado en carrilera, colocación de galgas térmicas refractarias y trabado simétrico de estabilidad en vagonetas.
  - Criterios de calidad cerámica: diferenciación visual y táctil de bloque crudo, bloque seco (libre de humedad tras 5-7 días), unidades de primera, segunda y chamote.
  - Conocimiento del Reglamento Interno de Trabajo, protocolos de emergencia y uso obligatorio de EPP.
- **Competencias Conductuales:**
  - **Disciplina y Rigor Operativo:** Capacidad para cumplir sistemáticamente las metas diarias sin desviar los estándares de calidad.
  - **Orientación al Autocuidado:** Conciencia plena del riesgo mecánico y locativo; apego innegociable a las Reglas de Oro.
  - **Trabajo en Equipo:** Coordinación sincronizada en el retiro de mesa y en las metas colectivas de deshorne y limpieza de vagonetas.
  - **Respeto a la Autoridad y las Normas:** Cumplimiento de las directrices del Coordinador de Producción y estricta observancia de los accesos y horarios.

VIII. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), EPP Y EMERGENCIAS

1. **Elementos de Protección Personal (EPP) Obligatorios:**

- Casco de seguridad industrial con barbuquejo.
- Protección auditiva tipo copa o inserción.
- Protección respiratoria con filtro para polvos inorgánicos (sílice, chamote y arcilla).
- Gafas de seguridad con protección lateral contra impactos.

- Botas de seguridad con puntera de acero y suela antideslizante.
- Guantes de protección mecánica (carnaza o vaqueta).
- Overol de dotación ajustado al cuerpo (sin partes colgantes ni mangas sueltas).

2. **Reglas de Oro Innegociables del PTS PC-SST-4.2.3.4:**

   - Jamás meter las manos en la mesa cortadora ni intervenir alambres con la máquina en movimiento.
   - Respetar los límites máximos de apilamiento en zorras; prohibido sobrecargar carretillas.
   - Conducir carretillas siempre empujando; prohibido halar hacia atrás.
   - Instalar siempre cuñas mecánicas de frenado en los rieles antes de iniciar el endague.
   - Cero joyas, aretes, relojes o anillos en el puesto de trabajo.
   - Estado de sobriedad absoluta: prohibido presentarse o laborar bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas.

3. **¿Qué Hacer en Caso de Emergencia?**

   - **Parada de Emergencia:** Oprimir de inmediato el pulsador tipo hongo ante cualquier anomalía o atasco mecánico en la extrusora o cortadora.
   - **Reporte Inmediato:** Informar de viva voz al Supervisor de Extrusora, a la Coordinadora de Producción y al Coordinador SST.
   - **Accidentes Laborales:** Inmovilizar el área, activar a los **brigadistas de emergencia de planta**, prestar primeros auxilios, coordinar el traslado a centro asistencial y reportar de inmediato a **ARL POSITIVA al teléfono 3307000**.
   - **Volcamiento de Carretilla o Caída de Pila:** Acordonar la zona peatonal, no remover piezas precipitadamente y realizar el despeje en parejas bajo postura ergonómica.

IX. CONTROL DISCIPLINARIO, FALTAS GRAVES Y CAUSALES DE DESPIDO

De conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 58, 60 y 62), la Ley 2101 de 2021 y el Reglamento Interno de Trabajo de Ladrillos Ochoa Ltda., se considerarán FALTAS GRAVES que facultarán a la empresa a dar por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral, CON JUSTA CAUSA Y SIN LUGAR AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN, las siguientes conductas:

1. El uso o manipulación de teléfonos celulares, audífonos o reproductores en áreas productivas y de transformación de la planta.

2. Salir o retirarse de las instalaciones de la empresa durante la jornada laboral programada sin permiso formal y escrito del Jefe Inmediato o Coordinación de Producción.
3. Ingresar o salir de la fábrica por vías no oficiales, caminos improvisados o a través de la cerca perimetral, causando daño, alteración o deterioro a la propiedad privada (Art. 62, Numeral 5 del C.S.T.).
4. El incumplimiento reiterado e injustificado de las metas individuales de arrime y endague (22 vagonetas semanales) o colectivas de deshorne (22 diarias L-V y 12 sábados).
5. Negarse a laborar turnos suplementarios, dominicales o festivos debidamente autorizados y programados por la empresa, o incumplir las metas proporcionales fijadas para los mismos.
6. Manipular o adulterar el sistema de marcación biométrica o incurrir en fraudes de asistencia.
7. Omitir el uso obligatorio y continuo de los Elementos de Protección Personal (EPP) o desobedecer las Reglas de Oro del PTS PC-SST-4.2.3.4.
8. Presentarse al trabajo bajo el influjo de bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas, o consumirlas dentro de las instalaciones.

X. FIRMAS DE APROBACIÓN Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO

Declaro formalmente haber recibido, leído, comprendido e interiorizado en su totalidad la inducción, entrenamiento y contenido del presente **Manual de Cargos, Responsabilidades y Funciones (MAN-OPE-003)**. En consecuencia, asumo el compromiso formal, consciente e innegociable de dar cumplimiento estricto a cada uno de los siguientes pilares operativos, normativos y de seguridad:

- **Jornada Laboral y Trabajo Suplementario:** Cumplir rigurosamente la jornada legal ordinaria de **42 horas semanales** (Ley 2101 de 2021), registrando personalmente mis cuatro (4) marcaciones diarias en el sistema biométrico, y manteniendo plena disponibilidad para atender turnos adicionales (horas extras), dominicales y festivos autorizados, cumpliendo con las metas proporcionales asignadas.
- **Metas Operativas de Producción:** Alcanzar y sostener la meta individual de arrime y endague de **22 vagonetas semanales** (4 diarias de lunes a viernes y 2 los sábados, con 820 unidades por vagoneta y galgas térmicas), así como aportar activamente al cumplimiento de la meta colectiva de deshorne y limpieza de vagonetas (22 diarias L-V y 12 los sábados).
- **Calidad y Control de Secado Natural:** Respetar de manera estricta el ciclo de reposo natural de **5 a 7 días en patio** e inspeccionar cada bloque pre y post-cocción para asegurar el estándar de mínimo 95% de producto conforme de primera, eliminando la recarga de material húmedo o defectuoso.
- **Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST):** Portar permanentemente la totalidad de los EPP obligatorios, aplicar las técnicas biomecánicas de manipulación de cargas, usar cuñas de frenado en rieles y acatar sin excepción las Reglas de Oro del **PTS PC-SST-4.2.3.4**.

- **Disciplina, Prohibiciones y Cuidado Patrimonial:** Acatar la prohibición absoluta del uso de celulares y dispositivos electrónicos en áreas de producción, no salir de la planta sin autorización formal y utilizar única y exclusivamente el acceso oficial del **Kilómetro 2 de la Vía Mochuelo**. Entiendo que transitar por la cerca perimetral o vulnerar los accesos constituye una falta gravísima y causal de despido inmediato por daño a la propiedad privada (Art. 62, Numeral 5 del C.S.T.).

Entiendo que la inobservancia de cualquiera de estas obligaciones dará lugar a las sanciones disciplinarias estipuladas en el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) y en la legislación laboral vigente.

Nombre del Trabajador:	
Identificación:	
Firma:	
Fecha de socialización:	

XI. GESTIÓN DE ARCHIVO DOCUMENTAL

Una vez firmado y socializado este procedimiento, el documento original debe reposar debidamente firmado en la carpeta física del trabajador y contar con una renovación anual obligatoria. Asimismo, como soporte adicional del proceso de capacitación y toma de conciencia, se debe conservar el registro de la evaluación de competencias de la información contenida en este documento. De forma complementaria, se debe reportar la digitalización del archivo para la alimentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la carpeta 'hacer: 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas y protocolos de trabajo seguro para tareas de riesgo'.

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE
01	2026-10-27	Primera versión del procedimiento de trabajo seguro. MANUAL DE CARGOS, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES - OPERARIO DE ARRIME, ENDAGUE Y CARGUE HORNO 2	Iván David González Silva (Coordinador SST)

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
IVÁN DAVID GONZÁLEZ SILVA Coordinador SST.	**JENNI ANDREA MARTINEZ** Coordinadora de producción.	**ERIKA OCHOA** Sub Gerencia General.